



Inntak Vatn \varnothing 50 PEH
 í ídráttarröri \varnothing 75 PVC
 Bakrennsli
 Hitaveitu \varnothing 50 PEH

Olíuskipta 2m³
 með sandfangi

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn _____
- Regnvatnslögn _____
- Jarðvatnslögn _____
- Jarðvatns+Regnvatnslögn _____
- Neysluvatn _____
- Bakrennsli Hitaveitu _____

- VS Vatnsaaleini
- HL Handlaug
- BK Bæðkar
- SB Steypibæð
- EV Eldsáskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurfali
- NF Niðurfali
- FP Fálþipa
- pN Þakniðurfali

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaejni. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

d.h.
 HEILBRIGDISEFTIRLIT
 HAFNARFJARÐAR-
 OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
 Garðatorgi 7 - 210 Gæðubæ
Eiríkur Þorvaldursson

Utgáfa	Brýting	Dagsetning	Harnað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160951-3229 Brúkluggata 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9951 Netfang: evennih@si.is		Staður Hringhella 14 Hafnarfirði Skýring Grunnlagnir	
Harnað / Tolknað	Kvart	Dagsetning	Verkr.
<i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	1:50	24.2.05	06-05
			Teikn.nr. 2-01

28 FEB. 2005
 Byggingafrullróinn í Hafnarfirði
 Sigurbjartur Halldórsson