



Neysluvatnslagnir Skýringar

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera PP (polypropylene) lagnir af gerðinni Fusiotherm faser composite pipe SDR 7.4 frá Aquatherm og SHT-PB frá Aquatherm. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og ÍST-67 og DS-439. Festa skal lagnir með viðukenndum festingum. Mesta fjarlægð á milli festinga

Notamál	Fjarlægð
20 mm	85 sm
25 mm	95 sm
32 mm	110 sm
40 mm	125 sm
50 mm	145 sm
63 mm	165 sm

Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hölkum. Þar sem lagnir koma inn í milliveggi skal einangra með ádragseinangrun. Þar sem lagnir rjúfa eldvarnaveggi skal setja brunalokur á lagnir

Notamál	utanmál	veggþykkt	innanmál
20 mm	20	2,8	14,4
25 mm	25	3,5	18
32 mm	32	4,5	23,2
40 mm	40	5,6	29
50 mm	50	6,9	36,2
63 mm	63	8,7	45,8
75 mm	75	10,4	54,4

prýstípröfun á lögnum skiptist í þrjár lotur. Fyrsta lota er framkvæmd í 1 klst. og er prýstingurinn 15 bör. Prýsting þarf að beta tvisvar á fyrstu 30 mín. Prýstifall má vera max 0,6 bör á seinni 30 mín. Önnur lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst. Prýstifall má vera max 0,2 bör. Lokapröfun fer þannig fram að prufað er við 10 bör í 5 mín og síðan 1 bar í 5 mín þettað er endurtekið í 4 skipti. Prýstingur er tekin af á milli prufa í lokapröfun. Enginn leki má koma fram við þessa pröfun.

Fráveitulagnir Skýringar

Fráveitulagnir innanhús skulu vera í samræmi við ÍST-68. Lagna efni skal vera REHAU RAUPIANO hjóðeinangrandi lagnir úr PP (polypropelyn) með stingmúffu og þéttihring. Allar beygjur og greinar skulu gerðar með viðeigandi tengistykkjum. Nota skal hjóðeinangrandi burðarfestingar á lóðréttar lagnir. Þar sem lagnir rjúfa eldtrausta vegg eða plötur skal setja eldvarnarkraga frá REHAU.

2202-05
Samþykkt

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
		Samþykkt	þann
		28 FEB. 2005	
		Byggingaulltrúinn í Hafnarfirði	
		Fl. Sigurbjartur Flattjósson	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkgötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isf.is		Staður	Fífuvellir 5 Hafnarfirði
		Skýring	Neysluvatns- og Fráveitulagnir, rúmmynd
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr. Teikn.nr.
	1:50	22.2.05	16-04 2-05