


**Gólfhiti,
Snið í milliþötu, 1:10**

Hitalagnir, Skýringar

Gólfhitaslagir eru 16x2 Pex með súrefniskápu. Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og gæta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beygjuradúfus skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu.

Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tvær lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 9 bör þrýstifall má vera max 0,6 bör á seinni 30 min. Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrýstifall má vera max 0,2 bör.

H. Hinriksson 22.02.05

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
		 Samþykkt þann 25 FEB. 2005	
		Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði P.h. Sigurbjartur Halldórsson	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isl.is		Staður Fífuvellir 11 Hafnarfirði	Skýring Hita- og Neysluvatnslagnir, 2. hæð
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr. / Teikn.nr.
<i>Hanna</i>	1:50 1:10	22.2.05	16-04 / 2-04