



Hita- og Neysluvatnslagnir,
Snið í botnplötu, 1:10

Hitalagnir, Skýringar

Gólfhitaslagnir eru 16x2 Pex með súrefniskápu. Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og geta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beygjuradýs skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu.

Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tver lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 9 bör þrýstifall 25 FEB. 2005 vera max 0,6 bör á seinni 30 min. Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrýstifall má vera max 0,2 bör.

Samþykkt þann
25 FEB. 2005

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði:
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
		25 FEB. 2005	Samþykkt þann
		25 FEB. 2005	
			Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði: F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekku götu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isf.is		Staður	Fífuvellir 11 Hafnarfirði		
		Skýring	Hita- og Neysluvatnslagnir, 1. hæð		
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.	Teikn.nr.	
	1:50 1:10	27.2.05	16-04	2-03	