



Rúmmynd ofnalagna
Lagnir eru úr svörtum stálrörum sjá L-01

OFNATAFLA $\Delta T = 40^\circ C$

RÝMI	Nr. ofns	Útreiknuð varmaþörf [W]	Mesta ofnhæð	Mesta ofnlengd	Valinn ofn Afköst [W]	Lokar	Athugasemd
Valdir ofnar eru VOR-YL							
Anddyri		639 W					SL 1-5
Herbergi	SL 1	1.183 W	L = 75 m		1.430 W		
Þvottur	01-01	570 W	1160	500	450 W	Retúr	Hkl.ofn
Salemi	SL 2	219 W	L = 50 m		950 W		
Gangur / hol		991 W					SL 1-5
Stofa / borðstofa	SL 3	2.973 W	L = 105 m		2.000 W		
	SL 4		L = 85 m		1.600 W		
Eldhús	SL 5	670 W	L = 70 m		1.350 W		
Geymsla		498 W					
Bílskúr	SL 6	2.109 W	L = 90 m		1.700 W		
Herbergi 1	SL 8	1.261 W	L = 45 m		850 W		
Herbergi 2	SL 9	1.020 W	L = 50 m		950 W		
Hol / gangur	SL 10	2.641 W	L = 95 m		1.900 W		c/c 150 mm
	02-01		600A	1200	881 W	Túr	
Hjón	SL 11	1.860 W	L = 85 m		1.600 W		
Bað	SL 12	559 W	L = 40 m		800 W		
	02-02		1160	500	450 W	Retúr	Hkl.ofn
Varmaþörf alls:		17.195 W	Valið alls:		16.911 W		

Sambýkkt þann
21 FEB. 2005

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Breyting 14.02.'05: Ofn í ÞV breytt í handkl.ofn og hann færður til. Tengikistu gólfhita bætt við á efri hæð og tengikista neðri hæðar færð til. Lögnum að inntökum breytt. Lagnir í svört stálrör.

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson byggingatækniráðgjafi tlf. 030859-7749 sími: 554-8650 fax: 554-8888.		FÍFUVELLIR 25, HAFNARFIRÐI	
L-05		Br.1	14.02.'05	HITALAGNIR	
Telkn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.	RÚMMYND	
Sambýkkt				Hannað	Telknað
				EK	EK
Dagsetning	Verk nr.	Mælikvæði	Telkn. nr.		
22.06.'04	A-03-11-23	1:50	L-05		