



**SKÝRINGAR**

STEYPA S-250, SEMENTINNIHALD = 300kg/M  
 STEYPUHULA Í ÖTVEGGJUM = 30mm  
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm  
 BENDISTÁL Ks410

BENDING VEGGJA	ÖTVEGGJUR	TÝDFÖLD GRIND
K10 c/c 200#	MILLIVEGGIR	EINFÖLD GRIND
K12 c/c 180#	MILLIVEGGIR	MILLI ÍBÓÐA
K12 c/c 150#		

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.

**DREKAVELLIR 26  
HAFNARFIRÐI**

BENDING VEGGJA 1 HÆÐAR  
 BENDING PLÖTU YFIR 1 HÆÐ  
 Samþykkt þann 21 FEB. 2005

MKV. 1:50 1:20  
 DAGS. JAN. 2005

VERK NR. 2424 Byggingartekniðráðgjafi Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKN. NR. 1-03

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD G.H.  
 YRFRÁRID

**TÆKNIÞJÓNUSTA** SIGURDÁR ÞORLEIFSSONAR ehf  
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI  
 Sími 555-4256 FAX 565-2875  
 E-mail taeknitjonususta@istandia.is  
 kt: 440693-2539