



Steypa S250.
Sement > 300 kg/m³, vatnssementstala (v/s) <0.55, loftinnihald 5-6%, sigmál 80-100mm.
Steypa og steypustyrktarstál KS40 skv. ÍST-14/DS-411.
Steypuhúla á jörnum:
veggir úti 30mm
veggir inni 20mm
plötur úti 30mm
plötur inni 15mm
bitar 25mm

Meðfram dyrum, gluggum og opum komi 2K16, er nái minnst 800mm. Út fyrir brúnir opa nema annars sé getið.
A: merkir 2#K10c/c500, L=1500mm, í efri og neðri brún plötur.
Hönnun og framkvæmd verksins skal vera í samræmi við gildandi staðla og reglugerðir.

Sjá snið B01, B02, SN1 og SN2 á bl. BK04

18 FEB. 2005
Byggingafrádráttur í Hafnarfirði
Fh. Sigurbjartur Halldórsson

Breytingar	DREKAVELLIR 18, HAFNARF.		
Nr.	Dags.	Nafn	
			Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt Laugavegi 178, 105 Rvk. Sími: 583 1770, 568 7775, Fax: 568-7701 Netfang: verkfradistofa@verkfradistofa.is
			H.P.K. T.B.S. M 1:50 Nr. BK02
			Burðarvirki veggir og loft Kjallari snið
			Dags. n.ö. '04 090638-4839