



BENDING Í VEGGI:
 Í ÚTVEGGI KEMUR K10C250 LÁRETT OG K10C250 LÖÐRETT Í YTRI BRÚN, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 Í INNVEGGI SKAL SETJA K10C250 LÁRETT OG LÖÐRETT, Í MIÐJAN VEGG.
 UMHVERFIS OP SKAL SETJA 2K12 SEM NÁ 500 ÚT FYRIR BRÚNIR OPS, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
 SETJA SKAL STUNGUJÄRN, 2K12, LENGD = 1000mm, TIL HLJÓÐAR VÍÐ ÖLL HURÐAROP OG GLUGGA SEM NÁ NIBUR AD BOTNPLÖTU.

GÓLFHITALAGNIR
 AÐUR EN STEYPT ER Í PLÖTU SKAL YFIRFARA LAGNATEKNINGAR M.T.T. HVÖRT LEGGJA SKULI GÓLFHITALAGNIR Í PLÖTUNA. GÓLFHITALAGNIR Í PLÖTU Á FYLINGU KOMA OFAN Á JÄRNBENDINGU Í MIÐRI PLÖTU.

STADSETNING GÓLFHITALAGNA MIDAST VÍÐ AD ALLAR PLÖTUR SÉU VÉLSLIPADAR.

Almennar skýringar:
 Öfnd mál eru í millimetrum.
 Kótar eru í metrum.
 Undirstöður: Miðað er við að undirstöður standi á burðarhæfni fyllingu. Aðfyllt burðarfylling í og að sökkjum og vera frostþolin og slitsterk og skal kornadreifingin vera þannig að góð þjöppun nái.
 Mesta steinstærð í hverju fyllingalagi má ekki vera meiri en 1/3 af fyllingarlaga hvers laga.
 Gerð er krafa til þess að sérhvert fyllingarlaga standist eftirfarandi kröfur miðað við þjöppun E2 >= 125 Mpa og E2/E1 <= 2,2.
 Steypa: Öll steypa skal uppfylla kröfur IS114 og IS110 svo og eftirfarandi:
 Útisteypa : VS<0,5
 Símentsmagn>300 kg/m³
 Fjarlægðarstæðuli lofts < 0,25 mm
 Loft : 5-6 %
 Styrkiaki : S 250
 Steypustæði: K10 og K12 skulu vera úr KS40 en þó skulu lykjur vera úr suðuhæfu KS40. K16 og stærri járn skulu vera úr KS40.
 Mál á lykjum eru utanmál. Ekki má skreyta meira en þriðja hvert járn í sama sniði. Upp með og undir öll op skal setja 2K12. Yfir op skal setja 2K12 nema annað sé tekið sérstaklega fram. Í ytri brún útvegga skulu járn liggja 3,5 sm frá steypufirborði en annarsstaðar glíða ákveði IS110.

ATH. EF HÆÐARMUNUR JARÐVEGS SITT HVORU MEGIN VÍÐ STÖÐVEGG ER MINNI EN 400mm OG VEGGUR STENDUR MINNA EN 500mm UPP ÚR LANDI, MÁ SLEPPA SÖKKULFÆTI.

ATH. EF HÆÐARMUNUR JARÐVEGS SITT HVORU MEGIN VÍÐ STÖÐVEGG ER MINNI EN 400mm OG VEGGUR STENDUR MINNA EN 500mm UPP ÚR LANDI, MÁ SLEPPA SÖKKULFÆTI.

BROTÞOL OG STEYPUHULA

BYGGINGARHLUTI	BROTÞ.FL.	ST.HULA
ÞAKPLÖTUR UNDIR DÚK	C30	30 mm
UNDIRSTÖÐUR	C25	40 mm
KJALLARVEGGIR	C30	30 mm
VEGGIR OG PLÖTUR	C30	30mm

LEYFILEGT NOTÁLAG

BYGGINGARHLUTI / JARÐVEGUR	MAX. ÁLAG / NOTÁLAG
FYLING	<0.5MPa
PLATA UNDIR DÚK OG JARÐVEGI	3.0 kN/m ²
GÓLFPLÖTUR	2.0 kN/m ²
SVALAGÓLF	2.0 kN/m ² / 1.0 kN/m

Samþykkt þann 17 FEB. 2005

Byggingafræðingur í Hafnarfirði E.Þ. Sigurbjartur Halldórsson

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Lindasmári 12, 200 Kópavogur
 Sími 564-4337 Farsími 897-8132
 e-mail: haukurag@simnet.is
 Kennitala: 560600-3858

VHÁ

Hannað H.Á. Teiknað H.Á. Samþykkt: *[Signature]*
 Kennitala 301255-4629

DREKAVELLIR 10
 HAFNARFIRÐI
 BURÐARVIRKI
 GRUNNMÝND SÖKKLA
 ALMENNAR SKÝRINGAR

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 2-0.1 Verk nr. 3000
 Skráningar nr.: 3001
 Útgáfa Daga: A FEB 05

Antun...
 4-100455-2359