


Þakvirki, Grunnmynd, 1:50

Skýringar


Almennar skýringar sjá bláð 00-02  
 Steypa  
 Brotþolsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)  
 Vatnssementtala: skal vera minni en 0,55  
 Loftmagn: 5-7%  
 Sigmdál: 60-80 mm

Timbur

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkieiðflokkað minnst K18 samkv. ÍST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum. Timbur sem leggst að eða í steypu skal fúaverja á viðurkenndan hátt. Leggja skal tjörupappa milli trés og steypu

 Samþykkt þann  
 11 FEB. 2005

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
 Eim Sigurbjartur Halldórsson  
 Dagsetning Hannað

Útgáfa	Breyting				
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekku götu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@iel.is		Staður	Kaplaskeið 17 Hafnarfirði		
		Skýring	Þakvirki		
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.	Teiknr.	
	1:50	7.2.05	01-03	1-03	