



MIDSTÖÐVARLÖGN

- - - - - Táknað framrásarlögn
 - - - - - Táknað bakrásarlögn
 Pípur skulu vera svartar dregnar stálpípur og eru innri þvermál þeirra gefin upp í mm. á teikningu.
 Þrýstiprófa skal kerfið með 8 kg/cm² í 24 klst.
 Pípur skal einangra með glerullarhólkum og vefjast með plastdúk.
 Annar frágangur skal áður hafa hlotið samþykki byggingafulltrúa.
 Á hverjum ofni skal vera stillt, loftskrúfa og hitanemi.
 Staðsetning og gerð ofn er sýnd á ofnatöflu. Delta-t fyrir hitaveitu er 40°C.
 Efni og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla.
 Lagnir séu skv. DIN 2448 og DS 540.

VATNSLAGNIR.

- - - - - Táknað kalt neysluvatn.
 - - - - - Táknað heitt neysluvatn.
 Pípur skulu vera galvaniseraðar dregnar jámpípur, og eru innri þvermál þeirra gefin upp í mm. á teikningu.
 Pípur innanhús skal einangra með glerullarhólkum og vefja með plastdúk.
 Kaldavatnslagnir skal ennfremur vefja með sísalpappa í innsta lagi.
 Annar frágangur skal áður hafa hlotið samþykki byggingafulltrúa.
 Þrýstiprófa skal kerfið með 10 kg/cm² í 24 klst.
 Efni og vinna skal vera í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla.
 Lagnir séu skv. DIN 2448 og DS 540.

FRÁRENNISLAGNIR INNAHÚS.

Lagnir innanhús skulu vera PP - plaströr (polypropylen) með gúmmíþéttihringjum.
 Neðst á fallpípur skal setja hreinsistykki þar sem því verður við komið.
 Pípur skal einangra með 25mm steinulli og hún fest á pípur með vírvafningi.
 Upphengjur skal staðsetja skv. leiðbeiningum framleiðanda.

Ofn	Staðsetning	WÖTT	Hæð (cm) x	Lengd (cm)	A- B-	-C -D	Ofnloki
001	BÍLGEYMSLA	1,670	70 x 120		C - B	FJVR	
002	BÍLGEYMSLA	1,670	70 x 120		C - B	FJVR	
003	GEYMSLA	588	70 x 120		A - D	FJVR	
004	ÞVOTTAH.	947	65 x 120		C - B	FJVR	
005	HERBERGI	1,003	65 x 120		A - D	FJVR	
006	HERBERGI	1,598	65 x 120		A - D	FJVR	
007	HERBERGI	1,002	65 x 120		A - D	FJVR	
008	BADHERB.	774	65 x 65		A - D	FJVR	
009	HERBERGI	1,002	65 x 120		A - D	FJVR	
010	STOFA	1,436	35 x 190		C - B	FJVR	
011	STOFA	1,436	35 x 190		C - B	FJVR	
012	BORÐSTOFA	903	65 x 120		C - B	FJVR	
013	BORÐSTOFA	903	65 x 120		C - B	FJVR	
014	SNYRTING	363	65 x 60		A - D	FJVR	
015	ANDDYRI	1,042	65 x 60		C - B	AVR	
016	GANGUR	780	65 x 120		A - D	FJVR	
017	SJ.HOL	1,364	65 x 120		C - B	FJVR	
SAMTALS:		18,480	WÖTT				

ATH! ÖLL MÁL ATHUGIST Á STAÐNUM ÁÐUR EN OFNAPÖNTUN ER GERÐ

FÍFUVELLIR 10 HAFNARFIRÐI

**HITA OG NEYSLUVATNSLAGNIR
GRUNNMYND**

Mkv. 1:50
Hannað E.V.
Teiknað E.V.

Dags. JAN2005

Blad

Nr. FIFUV10HITAL

Yfirfarið

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR
Eyjólfur Valgarðsson
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
TÆKNIFRÆÐINGARNIR
Sigurbur Grétarsson Sími: 471-2257 ev@fmr.is

Samþykkt þann
09 FEB. 2005
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson