



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5<sup>2</sup>  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110 sm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 110sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 213sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.  
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÓLVA OG SÍMI, L = LOFTNET  
 p° = HITANEMAR F. GÖLFHITA HÆÐ = 160sm  
 HANDBÓÐAR HÆÐ = 130sm, ÞJÓLLUR HÆÐ = 230sm

- [R] REYKSKYNJARI jóniskur
- [R] REYKSKYNJARI optískur
- [H] HITASKYNJARI
- HREYFISKYNJARI ÞÓFAVARNAKERFIS HÆÐ = VLOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ  
 Samþykkt þann  
 08 FEB. 2005

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjarnar Halldórsson  
 Sempr. 17.1.05  
 Hm

B	03-01-13	REYNDARTEIKNINGAR	B.Þ.T.	T.S.	<i>meike</i>	220146-2439
A	04-01-28	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.Þ.T.	T.S.		
UTG.	DAUS		TTIKS	RANNAÐ	SAMÞYKKT	EFNITALA

**LEIKSKÓLI ASLANDI**  
**ÁSBRAUT 4 HAFNARFIRÐI**  
**HÚS 1 SMÁSPENNUKERFI**

**TERA** S/F RAFMAGNSVERKFRÉDISTOFA  
 EDVINDUR ÞELLERSEN 2. OG 3. FLOKUR SÍMI 5647388  
 TRASTVINGURHÖNDSON RAFMAGNSMIDNFR. SÍMI 5687390

MÁK.	1:50
TEIKNR.	5
SDART. NR.	
FR.	5 AP 11
ÖFR.	
ÖFR.	