



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1.5.  
 HÆÐ A ROFUM SÉ 110sm.  
 TENGLAR VID ROFA SEU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ A TENGLUM SÉ 110sm.  
 HÆÐ A VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 213sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A. EN TENGLA 16A.  
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÓLVA OG SÍMI, L = LOFTNET  
 H = HITANEMAR F. GÖLFHITA HÆÐ = 160sm  
 HANDBODAR HÆÐ = 130sm, BIÖLLUR HÆÐ = 230sm

- REYKSKYNJARI jóniskur
- REYKSKYNJARI optiskur
- HITASKYNJARI
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETID  
 Samþykkt þann  
 08 FEB. 2005

Byggingafulltrúginn í Hafnarfirði  
 R.A. Sigurbjartur Halldórsson  
 Samp: 17.1.05  
 HEM

B	03-01-13	REYNDARTEIKNINGAR	B.D.T.	T.S.	220146-2439
A	04-02-20	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.D.T.	T.S.	
YFIR	DAGUR	TEIKNING	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA

**LEIKSKÓLI ÁSLANDI  
 ÁSBRAUT 4 HAFNARFIRÐI  
 HÚS 1 RAFLÖGN**

**TERA** s. f. **RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA**  
 EDUND BELLERSEN RÚMUNAST FRÓSKA SÍMI 568788  
 TRAJETI BYTUNDRÖSÖN RAFMAGNSREIÐIR SÍMI 568790

SKV	I:50
TEIKNR	2
SÍÐASTA DR.	
TR.	2 AF 11
ÖTÖ	B