



Samþykkt þann
04 FEB. 2005
Byggingaútlitunni í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

BR.	Dags.	EDLI BREITINGA	SIGN.
GAUKSÁS 35 HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND VATNSLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. JÚLÍ, 2003			
VERK NR. 2305			
TEIKN. NR. 2-05			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFAÐ			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AQUATHERM PLASTLAGNIR
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ
BEYGGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
BEYGGJURADIUS SKAL AVALLT VERA STERRI EN 5 * YTRA
DYRMAPIPNA
DRYSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIÐTIST Í 2 LOTUR FYRRI
LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR
TÖS BAK FYRIR NEYSLUVATN.
SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTU SKAL STANDA Í
TVA KLUKKUSTUNDIR.
TÝLLA SKAL ÚT ÞRÖFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
ÞRÖFUNAR.

RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50

[Handwritten signature]