



Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.



Samþykkt þann

31 JAN. 2005

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Elys ehf.
Raflagnateikningar

Engjahlíð 5 221 Hafn.
s. 565-4755 gsm. 897-6530

Þórokur Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Fífuvellir 10 Hafnarfjörður
Lágspenna

Aðalhönnuður:

Eyjafró

Teikning nr: 668-04

Dagss: 06-04-05

Hannað: *Þórokur*

Mkv: 1:50

Blað: 1 af 4

Teiknað: vec

Breyting:

Breyting:

Breyting: