



Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
Undirstöður hvíla á köpp
Hæð undirstöðu skal vera amk. 50 sm undir jarðvegysfirbordi
Mesta álag á undirstöðu = 0,8 MPa
Fylling inn í sókka skal vera frostfrt grás. Fyllingu skal þjappa
í 30 sm lögum með 60 kg vibrésleða 3 umferðir hvert lag.
Taka skal áttak í undirstöður fyrir frænnisliðnum, sjá
Grunnlagna teikningu.
Öll mál eru í millimetrum

Sampykkt þann
31 JAN. 2005

Byggingafrúllinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 180851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-6851 Netfang: svennis@irtmet.is		Staður Eskivellir 3 Hafnarfirði	
		Skýring Undirstöður, Snið	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr. / Teikn.n.
	1:20	27.1.05	01-03 1-03