



Furuvellir 14				
Gólfhiti				
Staðsetning	Hitapörf	Flatarm.	Hitapörf	Gólfhiti
	W	m <sup>2</sup>	w/m <sup>2</sup>	
Anddyri	850	11	77	16x2 c/c 200
Stofa	1800	19,8	91	16x2 c/c 200
Borðstofa	1800	19,8	91	16x2 c/c 200
Eldhús	1260	15,7	80	16x2 c/c 200
Hjón	1350	15,1	89	16x2 c/c 200
Bað	620	8,9	70	16x2 c/c 200
Þvottur	420	5,7	74	16x2 c/c 200
Gangur	1200	25,7	47	16x2 c/c 200
Herbergi	1000	13,7	73	16x2 c/c 200
Herbergi	1320	13,7	96	16x2 c/c 200
Bílgeymsla	2160	24,7	87	16x2 c/c 250
Samt.=	13780			

**Hitalagnir, Skýringar**

Gólfhitalagnir eru 20x2 Pex með súrefniskápu. Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og geta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beygjuradúfus skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu.

Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tveir lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 9 bör þrýstifall má vera max 0,6 bör á seinni 30 min. Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrýstifall má vera max 0,2 bör.

Samþykkt þann  
28 JAN. 2005

Útgáfa	Breyting	Byggingafrúinn í Hafnarfirði F.H. Sveinbjörn Flattjósson Hannað		
		Staður	Furuvellir 14 Hafnarfirði	
		Skýring	Gólfhitalagnir	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2529 Brekku götu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-8851 Netfang: svennih@isl.is		Kvarði	Dagsetning	Verknr.
Hannað / Teiknað			28.1.05	02-05
				Teikn.nr. 2-02