



**SKÝRINGAR Á STÁLVIRKI:**  
 SUDUKLASSI I  
 TERINGARFLOKKUR 1  
 S235

**LOFTUN ÞAKS:**  
 LÝSING VARDANDI LOFTUN ÞAKS  
 VÍSAST TIL SÉRTEIKNINGU ARKITEKTS.

**MILLI STEYPU OG TRÉS KOMI ASFALTÞAPPI**  
**TILVÍSANIR:**  
 ALMENNAR SKÝRINGAR . . . . . SJÁ BL. NR.04758-B00

(8000) TÁKNAR ÁETLAD MÁL SÉ 8000 OG SKAL MELT Á BYGGINGARSTAD

ÖLL MÁL OG KÓTAR SKULU BORINN SAMAN VID TEIKNINGAR ARKITEKTS, SEM ERU RÁDANDI.

**TIMBURFLOKKAR:**  
**BURDARVIRKI:**  
 ALLT TIMBUR SKAL VERA AF FLOKKI K18 SKV. IST/DS 413 1.ÚTG.1989, NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU. TIMBUR SEM ER UTANHÖSS EDA LEGGST AD STEYNSTEYPU SKAL VERA GAGNVARID Í FLOKKI A SKV. IST INSTA 140.

**FESTINGAR:**  
 BOLTAR, SKRÓFUR OG NAGLAR SÉU GALVANISERADIR. UNDIR ALLA BOLTAHAUSA OG RÆR SEM LIGGJA AD TRÉ SKAL SETJA SKIFUR MED ÞVERMÁL 3d (d = ÞVERMÁL BOLTA).

**BORDAKLEDNING OG ÞAPPI**  
 BORDAKLEDNING ER ÚR 25x150 mm BORDUM ÞÉTTKLETT. HVERT BORD NEGLIST MED 3 STK 31/80 FERSTRENDUM GALVANISERUDUM NÖGLUM Á HVERJIA SPERRU. SAMSKYTI BORDA MEGA EKKI VERA FLEIRI EN TVÖ Á SÖMU SPERRU. ÞAKÞAPPI SKAL VERA VATNS- OG VINDHELDUR EN EKKI HINDRA ÚTSTREYMI VATNSGUFU. GERD PAPPA SÉ Í SAMRÉMI VID GERD YSTU KLEDNINGAR.

**NEGLING ÞAKSTÁLS:**  
 BÁRADAR ÞAKSTÁLSPLÖTUR SKAL NEGLA MED MINNST 16 NÖGLUM Á m2. Á ÞAKBRUNUM SKAL ÞETTA NEGLINGU UM 50% OG 100% Á HORNUM.

**FRÁGANGUR ÞAKSTÁLS:**  
 LÁGBÁRUR Á ÞEIM ENDA SEM LENDIR UNDIR KJALJÁRNI, SKAL BEYGJAST UPP SEM SAMSVARA TOPPI HÁBÁRU.

SETJA SKAL MINNST 1 ÞAKSAUM Á MILLI NEGLINGARRADA, LANGS UPP MED PLÖTUKANTI.

**SKÝRINGAR VID FESTINGAR**  
 ALLAR FESTINGAR, SEM EKKI STEYPAST INN, SKULU VERA GALVANISERADAR SVO OG ALLIR NAGLAR.

**FESTING SPERRUENDA**  
 FESTING SPERRUENDA VID KVERK-, VALMSPERRU, LÍMTRÉS OG MÁNÁS SKAL VERA SAMKVÆMT SNIDI E, TEIKN. B81. ÞAR SEM SPERRUENDI MYNDAR STÆRRA EDA MINNA HORN ENN 90° SKAL VINKILL FORMADUR Í SAMRÉMI.

27 JAN. 2005  
 Byggingafrulltrúinn í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

A 24.01.05 BREYTINGAR Á GRUNNMÝND		HJ	
ÓTG. DAGS. BREYTING:		HANNAD	
HERJÓLFSGATA 36, 38 OG 40 LANGFYRARMÖLUM HAFNARFIRDI		BURDARVIRKI ÞAKVIRKI - HERJÓLFSGATA 40 GRUNNMÝND	
VSB VERKFRÆÐISTOFA		Áritun lögg. hönnuða: Björn Guðafsson Kl.:180550-4889	
BEIARHRAUNI 20*220 HAFNARFJÖRÐUR Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími565-8800 Fax 565-8610-KT:710796-2899		Hannað: HJ Teiknað: HJ Mál: 1:50 Yfirfarið: Dags: 17.11.04 Nr: 04758-B41-A	