



SKÝRINGAR Á STÁLVIKRI:

SUDUKLASSI Í TERINGARFLOKKUR 1 S235

LOFTUN ÞAKS:

LÝSING VARDANDI LOFTUN ÞAKS VISAST TIL SÉRTEIKNINGU ARKITEKTS.

MILLI STEYPU OG TRÉS KOMI ASFALTPAPPI

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. NR.04758-B00

(8000) TÁKNAR ÁÆTLAD MÁL SÉ 8000 OG SKAL MELT Á BYGGINGARSTAD

ÖLL MÁL OG KÓTAR SKULU BORINN SAMAN VIÐ TEIKNINGAR ARKITEKTS, SEM ERU RÁÐANDI.

TIMBURFLOKKAR:

BURDARVIÐIR:
ALLT TIMBUR SKAL VERA AF FLOKKI K18 SKV. IST/DS 413 1.ÚTG.1989, NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU. TIMBUR SEM ER UTANHÜSS EDA LEGGOST AD STEYNSTEYPU SKAL VERA GAGNVARID Í FLOKKI A SKV. IST INSTA 140.

FESTINGAR:

BOLTAR, SKRÓFUR OG NAGLAR SÉU GALVANISERADIR. UNDIR ALLA BOLTÁHAUSA OG RÉR SEM LIGGJA AD TRÉ SKAL SETJA SKÍFUR MED ÞVERMÁL 3d (d = ÞVERMÁL BOLTA).

BORDAKLEDNING OG PAPPÍ

BORDAKLEDNING ER ÚR 25x150 mm BORDUM ÞÉTTKLETT. HVERT BORD NEGLIST MED 3 STK 31/80 FERSTRENDUM GALVANISERUDUM NÖGLUM Á HVERJA SPERRU. SAMSKYEITI BORDA MEGA EKKI VERA FLEIRI EN TVÖ Í RÖÐ Á SÖMU SPERRU. ÞAKPAPPI SKAL VERA VATNS- OG VINDHELDUR EN EKKI HINDRA ÖTSTREYMI VATNSGUFU. GERD PAPPA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ GERD YSTU KLEDNINGAR.

NEGLING ÞAKSTÁLS:

BÁRADAR ÞAKSTÁLSPLÖTUR SKAL NEGLA MED MINNST 16 NÖGLUM Á m2. Á ÞAKBRÖNUM SKAL ÞETTA NEGLINGU UM 50% OG 100% Á HORNUM.

FRÁGANGUR ÞAKSTÁLS:

LÁGBÁRUR Á ÞEIM ENDA SEM LENDIR UNDIR KJALJÁRNI, SKAL BEYGJAST UPP SEM SAMSVARA TOPPI HÁBÁRU. SETJA SKAL MINNST 1 ÞAKSAUM Á MILLI NEGLINGARRADA, LANGS UPP MED PLÖTUKANTI.

SKÝRINGAR VIÐ FESTINGAR

ALLAR FESTINGAR, SEM EKKI STEYPAST INN, SKULU VERA GALVANISERADIR SVO OG ALLIR NAGLAR.

Samþykkt þann 27 JAN. 2005
Byggingafræðingur í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

A 24.01.05 SNID F OG BREYTINGAR Á GRUNNMYND		HJ
ÚTG. DAGS.	BREYTING:	HANNAD
HERJÓLFSGATA 36, 38 OG 40 LANGFYRARMÖLUM HAFNARFIRDI		BURDARVIKRI ÞAKVIKRI - HERJÓLFSGATA 36, 38 OG 40 SÉRMYNDIR
VSB VERKFRÆÐISTOFA		Áritun lögg. hönnuða: Björn Gestafsson Kt.:180550-4889
BEJARHRAUNI 20•220 HAFNARFJÖRDUR Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími:585-8600 Fax 585-8610 Kt:710796-2899	Hannað: HJ	Teiknað: HJ
	Mátt: 1:20	Yfirfarid:
Dags: 17.11.04	Nr: 04758-B42-A	