



Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.
Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum
Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
Fjarlægð á milli festinga
Notamál Fjarlægð
15-32 mm 2,5 m
40-50 mm 3,0 m
Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hölkum.
Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlakar, stillitá og loftskrúfur.
Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa umk. 24 tíma án þess að falla.

Sampykkt þann
24 JAN. 2005

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Staður
		19.1.05	Fífuvellir 3 Hafnarfirði
			Hitalagnir, Rúmmynd
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.
<i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	1:50	19.1.05	30-04
			Teikn.nr.
			2-04