



Neysluvatnslagnir, Skýringar
 Neysluvatnslagnir eru PEX-lagnir 18x2,5 í fdráttarröri 34/29. Engöngu skal nota viðurkennt efni, og geta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beyguradúfus skal ekki vera meiri en 5x þvermáli pípu. Geta skal þess að óhreindir komist ekki milli ytrarörs og innrörs. Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tvær lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 kist. og er þrýstingurinn 15 bór þrýstifall má vera max 0,6 bór á seinni 30 min. Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 kist. Þrýstifall má vera max 0,2 bór.

Sambýkkt þann
 21 JAN. 2005

Byggingafráunir í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kl. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svein@si.is		Staður Engjaveilir 6 Hafnarfirði	
		Skýring Neysluvatnslagnir	
Hannað / Tekið	Kvarði 1:50	Dagsetning 17-04	Verknr. 2-03

13.1.2004 *Handwritten signature*