



Fráveitulagnir Skýringar

Fráveitulagnir innanhús skulu vera í samræmi við IST-68.
 Lagna efni skal vera REHAU RAUPIANO hjóðeinangrandi lagnir
 úr PP (polypropelyn) með stingmúffu og þéttihring.
 Allar beygur og greinar skulu gerðar með víðeigandi
 tengistykkjum.
 Nota skal hjóðeinangrandi burðarfestingar á lóðréttar lagnir.
 Þar sem lagnir rjúfa eldtrausta vegg eða plötur skal setja
 eldvarnarkraga frá REHAU.

 Samþykkt þann
 21 JAN. 2005

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáta	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160651-2529 Breiðkúgúla 8 Hafnarfirði Sími: 525-4008, 861-6951 Netfang: sveinrh@isi.is		Staður Engjaveilir 6 Hafnarfirði	Skýring Fráveitulagnir, Rúmmynd
Hannað / Tölunað	Kvart	Dagsetning	Verkr.
	1:50	13.01.05	17-04
			Tekn.nr. 2-04

13.1.2004 