


**SKÝRINGAR**



Í HORN MERKT X KOMI BENDING NET,6 K10c/c200 Í BÁÐAR BRÚNIR  
L = 1200

TÁKNAR MÖRK EFRIBENDINGAR

Í ALLA VEGGENDI KOMI 2 K12 SEM BUNDIN ERU Í LYKKJUR K10 c/c 250 L=140x300

2 K12

KRINGUM ÖLL OP KOMI 3 K12 ER NÁI 600 YFIRFYRIR OP (SKEYTILENGD) OP  
3 K12 BUNDIN Í U-LYKKJUR K10 c/c 250 L=140x300 FYRIR PL 200

K10 c/c 200 :2x# TÁKNAR TVÖFALDA BENDINGU - BENDING KOMI Í UTBRÚN VEGGJA  
K10 c/c 200 :1x# TÁKNAR EINFALDA BENDINGU - BENDING KOMI Í MIDJAN VEGG  
SÓLA S1 : LANGBENDING ER 4 K12 BUNDIN Í LOKADAR LYKKJUR K10 c/c 250

BENDING ÚR VEGG Í PLÖTU ER K10c/c200 - L=600x600 - SJÁ NÁNAR SNID G TEIKN. B14

**TILVÍSANIR:**

ALMENNAR SKÝRINGAR . . . . . SJÁ BL. NR. 04758-B00 OG B09  
MÁLSETNINGAR Á VEGGJUM . . . . . TEIKNING ARKITEKTA

**BROTÞÓLSFLOKKUR STEYPU C25**

B	14.01.05	TEIKNING YFIRFARIN OG LAGFERD	HJ
A	07.12.04	STEYPTAR SÓLUR FELDAR ÓT OG BENDINGU Í PLÖTU BREYTT	HJ
ÓTG.	DAGS.	BREYTING:	HANNAD

<b>HERJÓLFSGATA 36, 38 OG 40</b> LANGFYRARMÖLUM HAFNARFIRDI	BURDARVIRKI VEGGIR OG PLATA YFIR 2. HÆD - NR. 40 GRUNNMYND
---	--

<b>VSB VERKFRÆDISTOFA</b>	Ártun lögg. hönnuða: Björn Gústafsson Kt.:180550-4889
---------------------------	--

BEJARHRAUNI 20-220 HAFNARFJÖRDUR Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími:585-8600 Fax 585-8610•KÍ:10796-2899	Hannað: HJ Móti: 1.50 Dags: 03.11.04	Teiknað: HJ Yfirfarið: Nr.: 04758-B32-B
---	--	---

**Samþykkt þann**  
**21 JAN. 2005**  
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
Kj. Steingrímur Halldórsson