


SÉRMYND 3 og 4  
TEIKNING B53

SÉRMYND 2  
TEIKNING B32

SÉRMYND 2  
TEIKNING B32

**SKÝRINGAR**



Í HORN MERKT X KOMI BENDING NET,6 K10c/c200 Í BÁÐAR BRÚNIR  
L = 1200

----- TÁKNAR MÖRK EFRIBENDINGAR

Í ALLA VEGGENDI KOMI 2 K12 SEM BUNDIN ERU Í LYKKJUR K10 c/c 250 L=140x300  
2 K12

KRINGUM ÖLL OP KOMI 3 K12 ER NÁI 600 YFIRFYRIR OP (SKEYTILENGD) OP OP   
3 K12 BUNDIN Í U-LYKKJUR K10 c/c 250 L=140x300 FYRIR PL 200

K10 c/c 200 :2x# TÁKNAR TVÖFALDA BENDINGU – BENDING KOMI Í UTBRÚN VEGGJA  
K10 c/c 200 :1x# TÁKNAR EINFALDA BENDINGU – BENDING KOMI Í MIÐJAN VEGG  
SÓLA S1 : LANGBENDING ER 4 K12 BUNDIN Í LOKADAR LYKKJUR K10 c/c 250  
BENDING ÚR VEGG Í PLÖTU ER K10c/c200 – L=600x600 – SJÁ NÁNAR SNID G TEIKN. B14

**TILVÍSANIR:**

ALMENNAR SKÝRINGAR . . . . . SJÁ BL. NR. 04758-800 OG B09  
MÁLSETNINGAR Á VEGGJUM . . . . . TEIKNING ARKITEKTA

**BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU C25**

C	14.01.05	YFIRFERD TEIKNINGA OG ÝMSAR BREYTINGAR	HJ
B	07.12.04	STEYPTAR SÓLUR FELDAR ÓT OG BENDINGU Í PLÖTU BREYTT	HJ
A	17.11.04	BREYTING Á KÖTUM OG TEIKNING BETRUMBETT ALMENN	HJ
ÓTG.	DAGS.	BREYTING:	HANNAD SAMP.

<b>HERJÓLFSGATA 36, 38 OG 40</b> BURDARVIRKI VEGGIR OG PLATA YFIR 3. HÆD – NR. 40 GRUNNMYND		Áritun ísgg. hönnuða: Björn Gústafsson Kt.:180550-4889	
<b>VSB VERKFRÆÐISTOFA</b>		Hannað: HJ Teiknað: HJ Mál: 1:50 Yfirfarir: Dags: 03.11.04 Nr: 04758-B33-C	
BEIARHRAUNI 20•220 HAFNARFJÖRDUR Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími:565-8600 Fax: 565-8610•Kt:710798-2899		FRV	

Sampykkt þann  
21 JAN. 2005  
Byggingafrulltrúinn / Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson