


SKÝRINGAR



Í HORN MERKT X KOMI BENDING NET,6 K10c/c200 Í BÍÐAR BRÚNIR
L = 1200

TÁKNAR MÖRK EFRIBENDINGAR

Í ALLA VEGGENDI KOMI 2 K12 SEM BUNDIN ERU Í LYKKJUR K10 c/c 250 L=140x300

2 K12

KRINGUM ÖLL OP KOMI 3 K12 ER NÁI 600 YFIRFYRIR OP (SKEYTILENGD) OP
3 K12 BUNDIN Í U-LYKKJUR K10 c/c 250 L=140x300 FYRIR PL 200

K10 c/c 200 :2x# TÁKNAR TVÖFALDA BENDINGU - BENDING KOMI Í ÚTBRÚN VEGGJA
K10 c/c 200 :1x# TÁKNAR EINFALDA BENDINGU - BENDING KOMI Í MIDJAN VEGG
SÚLA S1 : LANGBENDING ER 4 K12 BUNDIN Í LOKADAR LYKKJUR K10 c/c 250
BENDING ÚR VEGG Í PLÖTU ER K10c/c200 - L=600x600 - SJÁ NÁNAR SNID G TEIKN. B14

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. NR. 04758-B00 OG B09
MÁLSETNINGAR Á VEGGJUM TEIKNING ARKITEKTA

BROTÞOLSFLOKKUR STEYPU C25

Sambýkt þann
21 JAN. 2005
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

B 14.01.05	YMSAR BREYTINGAR	HJ
A 07.12.04	STEYPT SÚLA FELD ÓT OG PLÖTUBENDINGU BREITT	HJ
ÓTG.	DAGS. BREYTING:	HANNAD SAMÞ.
HERJÓLFSGATA 36, 38 OG 40 LANGFYRARMÖLUM HAFNARFIRDI		BURDARVIRKI VEGGIR OG PLATA YFIR 1. HÆÐ - NR. 36 GRUNNMYND Áritun lögg. hönnuða: Björn Gústafsson KL:180550-4889 <i>SGE</i>
VSB VERKFRÆÐISTOFA BEJARHRAUNI 20+220 HAFNARFJÖRDUR Heimasíða: www.vsb.is • Netfang: vsb@vsb.is Sími 585-8600 Fax 585-8610-KL710796-2899		Hannað: HJ Teiknað: HJ Mál: 1:50 Yfirfarið: BG Dags: 01.11.04 Nr: 04758-B71-B