


RÚMMYND HITI 1:50

RÝMI	VARMA ÞÖRF WATT	OFN NR.	OFNSKOT		VALDIR OFNAR	VARMA GJÖF WATT
			HÆÐ	LENGD		
Þvottah.	500	104	700	500		
Geymsla	700	107	700	700		
Bilageymsla	2500	110	700	2500		
Hjónaherb.	1400	202	700	1200		
Herbergi	900	204	700	1000		
Herbergi	1000	205	700	1000		
Herbergi	1000	206	700	1000		
Stofa	2200	SL 001	Lengd 110 lm			
Borðst., hol, eldh, forst. bað neðriháð.	4600	SL 002	Lengd 235 lm			
		SL 003				
		SL 004				
		SL 005				
Sjónvarpsh, gangur	1900	SL 004	Lengd 85 lm			
Baðherb. efri háð.	600		Lengd 35 lm			
SAMT.	17300					

 Samþykkt þann
17 JAN. 2005

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

BREYTINGAR

Breytingar frá teikningu 2.07 frá Verkfræðipjónustu Guðmundar Óskarssonar.
Samþykkt 01 DES 2004.

1. Fjarlægðir ofnar sem getið er um á grunnmyndaþeikningum.
2. Ofnar sem eftirstanda eru sömumstærðar og á teikn 2.07.

Nr.	Dags.	Breyting varðar	Nafn	Samþ.	Reykjavík	STADUR:	VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA Guðmundar Óskarssonar Ráðgefandi verkfræðingar Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425 vgo@simnet.is
					JANÚAR 2005	BLÓMVELLIR 11	
					Teikn. G.Ó	Kvarði	
					Reikn. G.Ó	1:50	
					Yfirf. G.Ó	Verk nr. HI-02	Bl. nr. 2.07
						EFNI:	HITALAGNIR RÚMMYND OFNALISTI