



SKÝRINGAR:
 SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 700.
 SJÁ RÚMMYND NEYSLUVATNS- OG HITLAGNA Á
 TEIKNINGU 802.
 ALLT LAGNAEFNI SEM NOTAD ER TIL VERKSINS SKAL
 VERA VOTTAD AF Rb. TIL ÞEIRRA NOTA SEM HÉR UM
 RÆÐIR.

Samþykkt þann
 12 OKT. 2004
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
 TORGIÐ**
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÖLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**FURUVELLIR 5
 HAFNARFIRÐI**

Teikningarheiti: NEYSLUVATNS- OG HITLAGNIR
 GRUNNMYND
 OFANTAFLA

Dags. 20.07.2004. Kvarði 1:50
 Hannað þF Teiknað HS Samþ.
 Verknr. 04-814 Teikn.nr. 801 Breytnr.

OFNATAFLA ΔT=40°C

OFN NR.	RÝMI	REIKN. AFKÖST W	MESTA STÆRÐ	TENGING	OFNLOKI
101	BÍLGEYMSLA	2350	600X2200	A-D	FJVR
102	GEYMSLA	600	600X800	A-D	FJVR
103	ELDHÚS	1420	500X1500	A-D	RA2000
104	STOFA	1550	400X2100	A-D	RA2000
105	STOFA	1130	400X1400	C-B	RA2000
106	STOFA	1440	400X1900	C-B	RA2000
107	HERBERGI	1260	600X1400	C-B	RA2000
108	HERBERGI	1260	600X1400	C-B	RA2000
109	HERBERGI	1410	600X1400	C-B	RA2000
110	HERBERGI	1320	600X1400	C-B	RA2000
111	BADH.	860	600X700	A-B	FJVR
112	SNYRTING	350	500X500	C-B	FJVR
113	ANDDYRI	880	600X800	C-D	FJVR
114	ÞVOTTUR	940	600X1000	A-B	FJVR
ALLS:		16770			

VAL Á OFNUM SKAL BERA UNDIR HÖNNUÐ
 ÁÐUR EN SMÍÐI ÞEIRRA HEFST.

NEYSLUVATNS- OG HITLAGNIR, GRUNNMYND
 MKV. 1:50