


LAGNIR Í GRUNNI  
FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)  
AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVYNILCLORID)  
LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MEÐ GÚMMIÞÉTTIHRINGJUM.  
LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLÞJAPPADAN SAND OG HULDAR  
MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI.  
LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA.  
EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-  
GERÐIR OG STABLA.

BREYTINGAR. NÓV.2004  
REGNVATNSLÖGN NV-VIÐ HÚS TEKIN Í GEGNUM BÍLSKÚR.  
FRÁR.LAGNIR FYRIR BAÐHERBERGI FÆRÐAR INN Í SÖKKUL  
VEGNA GÆÐAR Á KLÖPP.

 Samþykkt þann  
23 NOV. 2004

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

<b>FÍFUVELLIR 10 HAFNARFIRÐI</b>	
<b>FRÁRENNSLISLAGNIR</b>	Mkv. 1:50 1:10
	Hannað E.V.
	Telmað E.V.
Dags. NÓV 2004 Blað 1/1	Nr. FIFUV10FR
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR <i>Eyjólfur Valgarðsson</i> Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	<b>TR.aust s/f</b> TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257