

Skýringar:

Undirstöður hvíla á þjappaðri hraunfyllingu, hæð undirstöðna amk. 90 cm.

Stálgæði.

Bendistál merkt K á teikningum Td. K10 er kambstál Ks. 410s

Skeyting járna.

Í plötu og veggjum skal ekki skeyta meira en fjórða hvert járn. Lárétt bending í veggjum víxleggist um skeytilengd eða tengist með vinklum. Skeytilengd K10 er 400 mm.


Steypuhula.

Steypuhula í undirstöðum 50mm
Steypuhula í útveggjum 30mm
Steypuhula í plötu 20mm.

Steypuflokkur.

Brotþolsflokkur. C20 (S200)
Sementsmagn minnst 300 kg/m³
Vatnssementstala ≤ 0,50
Hámarkssteinastærð 25 mm.
Loftinnihald. 5 - 6 %
Sigmál. 80 - 100 mm
Fjart.stuðull lofts. ≤ 0,25 mm.

Öll steypuvinna skal vera í samræmi við framkvæmdaflokk B.

 Samþykkt þann
22 NOV. 2004
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

22.11.25

LÖNSBRAUT NR 52 MHL 01

202

UNDIRSTÖÐUR

DAGS 05.09.04

MÁL 1:50 1:20

ERJENDUR Á HÍTALMARSSON BFI ELDERGI 6 HAF
KT 100355 5239 S 355 3810