



L 50mm  
 F 50mm  
 Plastpípur 70cm í jörð  
 sem ná út fyrir lóðarmörk

**Skýringar**

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

*19/10/04 - [Signature]*

**Elys**  
 Rafagnateikningar

Engjahlíó 5 221 Hafn. Póður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969  
 s. 565-4755 gsm. 897-6530 V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

**Furuvellir 5 Hafnarfirði**

Smáspenna

|                     |                 |                     |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| Teikning nr: 662-04 | Dagss: 30-09-04 | Hannað: [Signature] |
| Mkv: 1:50           | Blað: 3 af 4    | Teiknað: vec        |