

ATH. Vísað er til teikninga verkfræðings hvað varðar festingar og stærðir burðarvirkis.

HLUTAMYND ÞAKKANTUR MKV. 1:5.

HLUTAMYND MKV. 1:1.

HLUTAMYND MKV. 1:5


- Þakstál
- Þakpappi
- 25 X 150 mm. borðaklæðning.
- Timbursperrur.
- Ø 32 mm. loftræstir, með fluguneti
- 2 stk. pr. sperrubil.
- Vindpappi (20 PAM).
- Þakeinangrun 200 mm. (Þakull).

Þakkantur:

- Rennujárn c/c 600 mm.
- 100 mm. plastrenna.
- Flasning úr sama efni og Þakstál.
- Slétt plötuklæðning.
- Þakniðurfall. Sjá lagnateikningu.

Veggur:

- 180 mm. steyptur veggur.
- 100 mm. plasteinangrun.
- 25 mm. múrhúð.

 **Samþykkt þann**
18 NOV. 2004
Byggingafræðingur í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

FURUVELLIR 34 HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur b.f.í.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is

Skýringar:	Séruppdráttur.
Teikning:	Hlutamyndir.
Mælikvarði:	1:5 / 1:1.
Undirskrift:	<i>16/11 04 Sigurður</i>
Blað nr: 4 af 5.	Dagsetning: 05 október 2004.
Breytt:	