



NEYSLUVATNSLÖGN

----- TÁKNAR KALT NEYSLUVATN
 - - - - - TÁKNAR HEITT NEYSLUVATN

PÍPUR SKULU VERA GALVANISERAÐAR DREGNAR STÁLPÍPUR. ÞVERMÁL Í MILLIMETRUM (mm) PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ EINANGRUNARHÓLKUM OG VEFJA MEÐ PLASTDÚK. EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG STAÐLA.

ÞRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 10Kg/cm2 ÞRÝSTINGI Í 24 KLST.

ÞAR SEM LAGNIR FARA Í GEGNUM ELDVARNARVEGG SKAL GANGA FRÁ GÖTUM MEÐ VIÐURKENDUM ELDVARNAREFNUM.

Samþykkt þann
 17 NOV. 2004

FÍFUVELLIR 18 HAFNARFIREIÐ Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 m. Sigurbjartur Halldórsson

Mkv. 1:50

NEYSLUVATNSLAGNIR

Hannað E.V.
 Teiknað E.V.
 Yfirfarið

Dags. MAÍ2004 Blað L2 Nr. FIFUV18PAK

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR
 Eyjólfur Valgarðsson
 Friðrik Friðriksson Kt:211256-4519 280857-4169

TR.aust s/f
 TÆKNIFRÆÐINGARNIR
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169
 Sigurbjartur Grétarsson Sími: 471-2257