

Neysluvatnslagnir, Rúmmynd, 1:50

Neysluvatnslagnir Skýringar


Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera PP (polypropylene) lagnir af gerðinni Fusiotherm faser composite pipe SDR 7.4 frá Aquatherm og SHT-PB frá Aquatherm.
 Fara skil eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og ÍST-67 og DS-439.
 Festa skal lagnir með viðúkenndum festingum.
 Mesta fjarlægð á milli festinga

Notamál	Fjarlægð
20 mm	85 sm
25 mm	95 sm
32 mm	110 sm
40 mm	125 sm
50 mm	145 sm
63 mm	165 sm

Einangra skal lagnir með ádragseinangrun.
 Lóðréttar stofnlagnir eru huldar með eldvarnarköðu.

Þrústerðir	Notamál	veggþykkt	innanmál
20 mm	20	2,6	14,4
25 mm	25	3,5	18
32 mm	32	4,5	23,2
40 mm	40	5,6	29
50 mm	50	6,9	36,2
63 mm	63	8,7	45,8
75 mm	75	10,4	54,4

Þrústípröfun á lögnum skiptlist í þrjár lotur.
 Fyrsta lota er framkvæmd í 1 kst. og er þrústíngurinn 15 bór.
 Þrústíngur þarf að bæta tvisvar á fyrstu 30 mín.
 Þrústíngurinn má vera max 0,6 bór á seinni 30 mín.
 Önnur lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 kst.
 Þrústíngurinn má vera max 0,2 bór.
 Lokapröfun fer þannig fram að þrústíngurinn er við 10 bór í 5 mín og síðan 1 bór í 5 mín. Þetta er endurtekið í 4 skipti.
 Þrústíngur er tekin af á milli þrústíngurinn í lokapröfun.
 Enginn leki má koma fram við þessa þrústíngurinn.

 Samþykkt þann
 20. DES. 2004

Byggingatækniráðgjafi
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatækniráðgjafi Kl. 160651-2529 Brikkugata 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 961-9651 Netfang: svennis@sei.is		Staður Lækjargata 32 Hafnarfirði	
		Skýring Neysluvatnslagnir, Rúmmynd	
Hannað / Teknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
		1:50	16.12.04
			40-04
			Tekin.Jr.
			2-19