



Fallpípa, festingar 1:20

Fráveitulagnir Skýringar

Fráveitulagnir innanhús skulu vera í samræmi við ÍST-68. Lagna efni skal vera REHAU RAUPIANO hljóðeinangrandi lagnir úr PP (polypropylén) með stingmúffu og þéttihring. Allar beygjur og greinar skulu gerðar með viðeigandi tengistykkjum. Nota skal hljóðeinangrandi burðarfestingar á lóðréttar lagnir. Lóðréttar lagnir eru haldar með eldvarnarkvoðu.

Samþykkt þann 20. DES. 2004
Byggingafráveitulagnir í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað		
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160651-2629 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-6851 Netfang: svinnih@siel.is		Staður Lækjargata 32 Hafnarfirði			
Hannað / Teiknað 		Skýring Fráveitulagnir, Rúmmynd			
		Kvarði 1:50	Dagsetning 15.12.09	Verkr. 40-04	Teiknr. 2-21