



SKÝRINGAR

Fráveitilagur undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

TÁKN FYRIR LAGNIR

- SKOLFLODN
- REGNVATNSLODN
- JARÐVATNSLODN
- JARÐVATNS + REGNVATNSL.
- NEYSUVATN
- BAKRENSLI HITAVEITU

GRUNNMYND KJALLARA 1:50

Br.	Dags.	Eðil breytinga	Sign.

**ESKIVELLIR 9
HAFNARFIRÐI**

GRUNNLAGNSLÍUUNDIRSTÖÐUM
 Samþykkt þann
15. DES. 2004

MKV. 1:50 1:20

DAGS. SEPT. 2004 *Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði*
 VERK NR. 2425 *Fh. Sigurjartur Halldórsson*

TEIKN. NR. 2-02A

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD G.H.

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 565-4255 FAX 565-2875
 E-mail taekniþjonusta@istandia.is
 kt: 440693-2539