



Gitter-sperra Gerð 2
mkv. 1:20

Knaufing útaná gíflnd.

Knaufing útaná gíflnd.

Botla skal 2 stk. fura 50*150 á
kraftsperru gerð 1. Bollar eru
M12*200 c/c 200. Milli speru og
ábolldra sperna skal koma fyrir
bulldog við hvora sameiningu.
Milli timburs og stáls komi skinnur,
stærð 3*30

ÚTGÁFUFERILL			
NÚMÉR:	DAGS:	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:
DAGS:	SAHRÆM HÖNNUÐUR		
<p>EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON FTFI</p> <p>LÆKJASMÁRA 98 200 KÓPAVOGUR SÍMI: 544 4004 GSM: 898 9517 NETFANG: emil@emil.is kt. 280456-3489</p>			
HEITI VERKS:			
<p>Furuvellir 4 Samþykkt þanf</p>			
HEITI TEKNINGAR:			
<p>14 DES. 2004</p> <p>Byggingafultrúinn í Hafnarfirði Kraftsperru Sigurbjartur Halldórsson Gerð 2</p>			
MKV:	DAGS:	VERK NR:	
1:20	01/12/03	Sm39	
TEKNAÐ:	YFIRFARID	SAMÞYKKT	NR. TEKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	
DAGS UNDIRSKR:	NAFN HÖNNUÐAR		
25/10/04	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON	B22	
UNDIRSKR. HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA