



ÞAKVIRKI
 Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað af gæðum K18 eða betra.
 Límtré skal vera í styrkleikaflokki GL32.
 Allt ómerkt timbur er 48x223 (50x225).
 Kverksperrur (1) eru límtré 90x333.
 Mænisbiti (2) er límtré 90x467.
 Þverbiti (3) er límtré 115x500.
 Mænisbiti (4) er límtré 90x400.
 Biti (5) er 2 stk. 50x225.
 Biti (6) er 1 stk. 50x225.
 Súlur S1 eru 125x125 mm (K18).
 Súlur S2 eru 100x100 mm (K18).
 Súla S3 eru stálsúla 80x80x3.6 mm.
 Kraftsperrur (A) til (D) eru skv. sérteikningu.

Samþykkt þann
 14. DES. 2004
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

FÍFUVELLIR 26		Hafnarfjörður		VERK NR.	04-12
Þakvirki Grunnmynd				BL. NR.	6
				KVAÐEN	1:50
				TEIKN. NR.	6
Nafn	Ólafur V. Björnsson 240265-3119	Tím.	ÓVB	Yrk.	ÓVB
Verkræðistofa Björns Ólafssonar ehf Hamraborg 12, 200 Kópavogur Sími : 564 1951 FAX : 564 1985		Samþykkt		Dagur	29.11.04