



Skýringar

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
 Hæð tengla L og F séu 20cm.
 DS. sé 130cm
 Hæð veggjýsa sé 170cm.
 Hæð veggjýsa í wc. og baði sé 200cm
 Hæð veggjýsa í eldhúsi sé 150cm.
 Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
 Hæð tengla við víftu sé 200cm.
 Hæð úti ljósa sé 170cm.
 Smáspennu og lágspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
 Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
 Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

- ⊙^A Spennir 105 VA
- ⊙^B Spennir 150 VA

Sökkulskaut skv. reglugerð
 Merktir teinar í dós undir töflu
 Ljósnefi
 HS 50mm
 G 25mm
 Plastpípur 70 cm í jörð
 sem ná út fyrir lóðarmörk

Samþykkt þann
 29 NOV. 2004
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Elys
 Raflagnateikningar

Engjahlöð 5 221 Hanf.
 s. 565-4755 gsm. 897-6530

Pórhur Kristjánsson Raflv.m. kt. 040851-4969
 V. Elma Cates Tætnil. kt.131155-3529

Furuvellir 41 Hafnarfirði

Lágspenna

Telkning nr: 637-03	Dagss: 05-11-03	Hannað: <i>[Signature]</i>
Mkv: 1:50	Blað: 2 af 4	Telknað: vec

LEIKSVÆÐI