



Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggjýsa sé 170cm.
- Hæð veggjýsa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggjýsa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.
- ⊙^A Spennir 105 VA
- ⊙^B Spennir 150 VA

LEIKSVÆÐI

L 50mm
F 50mm
Plastpípur 70cm í jörð
sem ná út fyrir lóðarmörk

Samþykkt þann
29 NOV. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Elys
Rafagnateikningar

Engjahló 5 221 Hanf.
s. 565-4755 gsm. 897-6530

Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Furuvellir 41 Hafnarfirði

Smáspenna

Teikning nr: 637-03	Dagss: 05-11-03	Hannað: <i>[Signature]</i>
Mkv: 1:50	Blað: 3 af 4	Teiknað: vec