


SKÝRINGAR

- UPPGEFNI HÆD GILDIR, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Í TEIKNINGUM EÐA ÖÐRUM SKÝRINGUM. HÆD ER Í MILLIMETRUM OG MÍÐAST VIÐ MÍÐJA DÓS EÐA BÚNAÐ.
- PÍPUR SÉU 16mm OG VÍR 3x1,5mm.²
- HÆD TENGLA Í ELDHÚSI SÉ 1100, NEMA TENGLAR FYRIR ÍSSKÁP OG UPPVÖSKUNARVÉL SÉU 200.
- HÆD TENGLA Í DVOTTAHÚSI OG BÍLAGEYMSLU SÉ 1100, NEMA TENGLAR FYRIR DVOTTAVÉL OG DURRKARA SÉU 700.
- HÆD TENGLA Í BADHERBERGI SÉ 1100.
- ADRIR TENGLAR SÉU Í HÆD 200, NEMA TENGLAR VIÐ SKRIFBORD SKULU VERA HÆD 900.
- HÆD KAPPALJÓSA OG UNDIRSKÁPALJÓSA Í INNRÉTTINGUM FARI NÁNAR EFTIR INNRÉTTINGA TEIKNINGUM.
- HÆD TENGLA FYRIR ÖRBYLGIUOFN OG BAKAROFN FARI EFTIR INNRÉTTINGA TEIKNINGUM.
- VEGGLJÓŠ ÚTI OG INNI SKULU VERA Í HÆD 1800.
- NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM
- TENGLAR Í ELDHÚSI STAÐSETJIST NÁNAR SAMKVÆMT INNRÉTTINGATEIKNINGUM
- ⊗ SPENNIR FYRIR HALOGENLJÓŠ ER STAÐSETTUR VIÐ ÞETTA LJÓŠ
- 12V LÖGN
- LÖGN Í GÓLFI
- ① HÚSTAFLA, ST.ERD: (650x800x205)mm TVÍSKIPT MEÐ HÓLF FYRIR SMÁSPENNU H1500 UNDIR KASSA
 - ② SMÁSPENNUHÓLF Í HÚSTÓFLU
 - ③ SÖKKULSKAUT
 - ④ PPO50mm PÍPA - RAFMAGNSINNTAK, NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK
 - ⑤ 2xPPO32mm PÍPA - SÍMADINNTAK OG KAPALKERFI, NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK
 - ⑥ PPO32mm FYRIR LÝSINGU Í LÓÐ
 - ⑦ VATNSINNTÖK TENGJAST SAMAN MEÐ 1x10mm²VÍR
 - ⑧ 1x10mm² VÍR AD TÖFLU, PÍPA Ø20mm
 - ⑨ AÐ HÚSTÓFLU ①
 - ⑩ 1x6mm² VÍR AD TÖFLU, PÍPA Í GÓLFI
 - ⑪ BOX (150x150)mm, (SJA SÉRTEIKNINGU) FYRIR SÖKKULSKAUT
 - ⑫ DÓŠIR FYRIR BÍLSKURŠURDAOPNARA
 - ⑬ ROFI FYRIR BÍLSKURŠURDAOPNARA H1500
 - ⑭ TENGIDÓS FYRIR ELDHÚSVÍFTU H1500 STAÐSETJIST NÁNAR SAMKVÆMT INNRÉTTINGATEIKNINGUM
 - ⑮ ANNAR SAMROFINN NOTAST SEM EINPÓLA ROFI
 - ⑯ AÐ SMÁSPENNUHÓLF ② FYRIR LOFTNET OG SÍMA
 - ⑰ DYRASÍMASTÖÐIN TENGIST SÍMAKERFI HÚSSNS, H1300
 - ⑱ UNDIRSKÁPALJÓŠ H1500, STAÐSETJIST NÁNAR EFTIR INNRÉTTINGA TEIKNINGUM
 - ⑲ 2xØ20 MÖGULEIKI FYRIR LOFTNET
 - ⑳ TENGLI FYRIR JÓLALJÓŠ IP44 (ROFI Í TÖFLU) STAÐSETTUR UNDIR ÞAKKANTI
 - ㉑ LJÓSNEMI FYRIR ÚTILJÓŠ STAÐSETTUR UNDIR ÞAKKANTI
 - ㉒ TENGLI FYRIR ÖRBYLGIUOFN, STAÐSETJIST NÁNAR EFTIR INNRÉTTINGA TEIKNINGUM
 - ㉓ Ø20 PÍPA Í GÓLFI, MÖGULEIKI FYRIR TENGLI Í BORD
 - ㉔ Ø20 PÍPA Í GÓLFI, MÖGULEIKI FYRIR HELLUBORD Í ELDHÚS-EYJU
 - ㉕ GÓLFHITAKISSTA, STAÐSETNING SKODIST NÁNAR Á PÍPUL TEIKN.
 - ㉖ LÖGN AD GÓLFHITAKISSTU
 - ㉗ HITASTILLIR (NEMI) FYRIR GÓLFHITA H1100 SAMA TEGUND OG ANNAD INNLAGNAREFNI
 - ㉘ HITASTILLIR (NEMI) FYRIR GÓLFHITA H1100 LEGGJA SKAL PÍPU NIÐUR Í GÓLFPLÖTU FYRIR NEMA SAMA TEGUND OG ANNAD INNLAGNAREFNI
 - ㉙ TENGIDÓS (MÖGULEIKI FYRIR LJÓŠ Í SÖKKLI)

NOTA SKAL DÓŠIR FYRIR RAÐEFNI ÞAR SEM HÆGT ER AÐ KOMA ÞVI VIÐ

DÓŠIR FYRIR 230V TENGLA OG LOFTNETS-TENGLA SKULU T.D. TENGJAST SAMAN



Byggingafulltrúi Hafnarjarða
Afgreitt þann
13 JULI 2004
HÓ

RAFMIÐSTÖÐIN SF. HÖNNUN OG TÆKNIRÁÐGJUF		FRAMNESVINGI 19, RETKJANESBÆ		RM
VERKHEITI				
FURUVELLIR 18, HAFNARFYRÐI				
HEITI TEIKNINGAR		LÁGSPENNA		VERK NR. 04-304
				TEIKN. NR. R- 01
HANNAÐ	GBG	TEIKNAD	ÖS	YFIRFARID
DAGS		DAGS		
MÁI 2004		MÁI 2004		
RÁÐLAHÖNNUNAR		SAMRÆMINGARHÖNNUNAR		KT.
271152-5589		1704414579		
NR.	DAGS.	BREYTING		