


SKÝRINGAR

- UPPGEFNI HÆD GILDIR, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Í TEIKNINGUM EÐA ÖÐRUM SKÝRINGUM. HÆD ER Í MILLIMETRUM OG MÍÐAST VÍÐ MÍÐIA DÓS EÐA BÚNAÐ.
- PÍPUR SÉU 16mm OG VÍR 3x1,5mm.²
- HÆD TENGLA Í ELDHÚSI SÉ 1100, NEMA TENGLAR FYRIR ÍSSKÁP OG UPPVÖSKUNARVÉL SÉU 200.
- HÆD TENGLA Í ÞVOTTAHÚSI OG BÍLGEYMSLU SÉ 1100, NEMA TENGLAR FYRIR ÞVOTTAVÉL OG ÞURKKARA SÉU 700.
- HÆD TENGLA Í BADHERBERGI SÉ 1100.
- ADRIÐ TENGLAR SÉU Í HÆÐ 200, NEMA TENGLAR VÍÐ SKRIFBORD SKULU VERA HÆÐ 900.
- HÆD KAPPALJÓSA OG UNDIRSKÁPALJÓSA Í INNRETTINGUM FARI NÁÐAR EFTIR INNRETTINGA TEIKNINGUM.
- HÆD TENGLA FYRIR ÖRBYLGIUÖFN OG BAKARÖFN FARI EFTIR INNRETTINGA TEIKNINGUM.
- VEGLJÓSI ÚTI OG INNI SKULU VERA Í HÆÐ 1800.
- NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM
- TENGLAR Í ELDHÚSI STAÐSETJIST NÁÐAR SAMKVÆMT INNRETTINGATEIKNINGUM
- ⊗ SPENNIR FYRIR HALOGENLJÓSI ER STAÐSETTUR VÍÐ ÞETTA LJÓSI
- 12V LÖGN
- LÖGN Í GÓLFI
- HÚSTAFLA, ST.ERD: (650x800x205)mm TVÍSKIPT MEÐ HÓLF FYRIR SMÁSPENNU H1500 UNDIR KASSA
 - SMÁSPENNUHÓLF Í HÚSTÓFLU
 - SÖKKULSKAUT
 - PP050mm PÍPA - RAFMAGNSINNTAK, NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK
 - 2xPP032mm PÍPA - SÍMAINNTAK OG KAPALKERFI, NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK
 - PP032mm FYRIR LÝSINGU Í LÓÐ
 - VATNSINNTÖK TENGJAST SAMAN MEÐ 1x10mm² VÍR
 - 1x10mm² VÍR AÐ TÓFLU, PÍPA Ø20mm
 - AD HÚSTÓFLU ①
 - 1x6mm² VÍR AÐ TÓFLU, PÍPA Í GÓLFI
 - BOX (150x150)mm. (SJA SÉRTEIKNINGU) FYRIR SÖKKULSKAUT
 - DÓSI FYRIR BÍLSKURSHURÐAÖPNARA
 - ROFI FYRIR BÍLSKURSHURÐAÖPNARA H1500
 - TENGIDÓSI FYRIR ELDHÚSVIFTU H1500 STAÐSETJIST NÁÐAR SAMKVÆMT INNRETTINGATEIKNINGUM
 - ANNAR SAMROFINN NOTAST SEM EINPÓLA ROFI
 - AÐ SMÁSPENNUHÓLFI ② FYRIR LOFTNET OG SÍMA
 - DYRASÍMASTÖÐIN TENGIST SÍMAKERFI HÚSSINS, H1300
 - UNDIRSKÁPALJÓSI H1500, STAÐSETJIST NÁÐAR EFTIR INNRETTINGA TEIKNINGUM.
 - 2xØ20 MÖGULEIKI FYRIR LOFTNET
 - TENGILL FYRIR JÓLALJÓSI IP44 (ROFI Í TÓFLU) STAÐSETTUR UNDIR ÞAKKANTI
 - LJÓSNEMI FYRIR ÚTILJÓSI STAÐSETTUR UNDIR ÞAKKANTI
 - TENGILL FYRIR ÖRBYLGIUÖFN, STAÐSETJIST NÁÐAR EFTIR INNRETTINGA TEIKNINGUM
 - Ø20 PÍPA Í GÓLFI, MÖGULEIKI FYRIR TENGLI Í BORD
 - Ø20 PÍPA Í GÓLFI, MÖGULEIKI FYRIR HELLUBORD Í ELDHÚS-EYJU
 - GÓLFHITAKISSTA, STAÐSETNING SKODIST NÁÐAR Á ÞÍPUL.TEKN.
 - LÖGN AÐ GÓLFHITAKISSTU
 - HITASTILLIR (NEMI) FYRIR GÓLFHITA H100 SAMA TEGUND OG ANNAD INNLAGNAREFNI
 - HITASTILLIR (NEMI) FYRIR GÓLFHITA H100 LEGGJA SKAL PÍPU NIÐUR Í GÓLFÞÓTU FYRIR NEMA SAMA TEGUND OG ANNAD INNLAGNAREFNI
 - TENGIDÓSI (MÖGULEIKI FYRIR LJÓSI SÖKKLI)

NOTA SKAL DÓSI FYRIR RAÐEFNI ÞAR SEM HÆGT ER AÐ KOMA ÞVÍ VÍÐ

DÓSI FYRIR 230V TENGLA OG LOFTNETS-TENGLA SKULU T.D. TENGJAST SAMAN



Byggingufultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
13 JULI 2004
H6

RAFMIÐSTÖÐIN S.F. HÖNNUN OG TÆKNIRÁÐGJUF
FRAMNSVIGI 19, REYKJANESSA

VERKHEITI
FURUVELLIR 18, HAFNARFYRÐI

HEITI TEIKNINGAR	SMÁSPENNA	VERK NR.	04-304
HANNAÐ	GBG	TEIKNAD	ÓS
YFIRFARID	DAGS	MAI 2004	KVAREI
1:50			
RAFLANAHÖNNUNUR	SAMRÆMINGARHÖNNUNUR	KT.	
NR.	DAGS	BRÝTTING	

1704414579