



AFSTÖÐUMYND  
1:500

**SKÝRINGAR:**  
 Kerfið er hannað samkvæmt British Standard BS 5306: Part 2: 1990 Kerfið er samkv. flokki OH3  
 Úðahauser eru 15mm opnast við 68/74 C  
 — Uppréttr úðahauser  
 Öll rör skulu vera galvaniseruð stálrör samkv. DIN 2440  
 Tengistykki skulu vera samkv. DIN 2950 eða klemmutengi  
 Festingar eru MUPRO festingar sem fest er með 10mm stáleinum í steypa loftplötu  
 Jarðskjálftafestingar skulu vera á stofnlögnum DN 65 og stærri og skal fjárlæð vera að jafnaði 12 m  
 Allur búnaður rör og upphengi skulu samþykkjast af Brunamálastofnun.

**Samþykkt þann**  
**29 NOV. 2004**  
 Byggingafrúnn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson  
 Brunamálastofnun  
 YFIRFARIÐ  
 17 NOV. 2004  
 Sbr. bréf 17.11.04  
 Guðmundur Gunnarsson