


Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lággspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

HS 50mm  
 G 25mm  
 Plastpípur 70 cm í jörð  
 sem ná út fyrir lóðarmörk

 Samþykkt þann  
**26 NOV. 2004**  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

*Handwritten signature and number*  
 211256-4519

**Elys**  
 Raflagnateikningar

Engjahlíð 5 221 Hanf. s. 565-4755 gsm. 897-6530 Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969 V. Elma Cates Tætnit. kt. 131155-3529

**Fífuvellir 22 Hafnarfirði**

Lággspenna

Teikning nr: 658-04	Dagss: 14-09-04	Hannað: <i>Þórunn</i>
Mkv: 1:50	Blað: 1 af 4	Teiknað: <i>fec</i>