



SKÝRINGAR

FRÁGANGUR ÚTVEGGJA:
 MURABR FLETIR Á ÚTLI SKULU VERA ÓR LITURUM HVÍTUM MÖR.
 FLÍSALÖG: NOTA SKAL STENFLISAR "MUSTANG" 30x30 LÁRETT.
 VANDLÖG: NOTA SKAL HNOTU SEM SKAL ÓLUBBERAST. (SÁ ÚTLITMYNDIR)

FRÁGANGUR INNVEGGJA, LOFTA OG HURÐAROPA:
 SÚNISTEYPA:
 MÆLT ER MEB AD ALLIR STEYPTIR INNVEGGIR OG LOFT SKULU VERA ÓR
 SÚNISTEYPU, Þ.E. STEYPA SKAL VERA ÓMEÐNÖLUG AD ÖÐRU LEFTI EN PV AD
 HANA SKAL VANDVERJA MEB VATNSVANA SEM EÐU BRETTIR LIT
 STEYFNUM.
 Þ.A.L. SKAL VANDA UPPLÁTT SVÖ FREKASTI MÆ.
 MÆLT ER MEB AD NOTA MÓTAKROSSVEIÐ OG KLAMSA Í UPPLÁTT EN ANHARR
 "DOKA"-FLEKA SEM SKAL RADA SAMAN Í LÖBRETAR OG LÁRETTAR BENNAR LÍNUR.
 MÓTATENGI VERÐUR AD SETJA Í GRÁAN PLASTHÖLKRÖR SEM RADA SKAL MEB
 SPANA MEB SBLI ÞANING AD GÖTIN MYNÐI BENNAR LÍNUR, LÖBRETU OG LÁRETT.
 LÖBRETANING SKAL FYLLA MEB HETTRUM PLASTHÖLKA EN SKULU EFTIR
 2 mm HOLU SEM YRÐI ALLSTADAR SÚANLEG.
 INNFEILD HÁLÖGENLÖS SKULU VERA Í LOFTUM.
 ÖLL MURBARGÖT SKULU NÁ UPP Í LOFT.
 MURABR FLETIR:
 MURABR FLETIR SKULU SANDSPARBLAST OG MÁLAST HVÍTR.
 GIPSKLEDD LOFT OG VEGGIR
 MÁLST HVÍTT.

Samþykkt þann
24 NOV. 2004
 Byggingafulltrúinn / Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

FÍFUVELLUR 8 ² HAFNARFJÖRDUR		2.01
SÉRUPPDRÁTTUR		Daga 24.10.04
Grunnmynd 1. hæðar		M.kv. 1:50
Gunnar Páll Kristinsson arkitekt		
RYMA ARKITEKTAR Klappargata 25, 101 Reykjavík t: 26665-3678		
Sími 532 9312 fax: 562 1652 gsm: 692 5653 netfang: gunnar.pall@ryma.is		

G:25.08

G:25.25

GRUNNMYND NEÐRI HÆÐAR

24.4