



SKÝRINGAR

UPPGEFIN MÁL ERU SMÍÐAMÁL GILUGGA; SAMRÆMIST VÍÐ FRÁGANG FRAMLEIÐANDA.

ALLUR FRÁGANGUR SAMKVÆMT FYRIRSÖGN FRAMLEIÐANDA.

GLUGGAR OG HURDIR ERU SETTIR Í EFTIR UPPSTEYPU HÖSS.

GLUGGAR ERU SAMSETTIR ÁL- OG TIMBURGLUGGAR.

OPANLEG FÖG ERU ÖLL TOPPHENGÐ.

PÓSTASTÆRÐ REIKNAST ÚT FRÁ GLUGGASTÆRÐ OG VINDÁLAG; SJÁ TEIKNINGAR VERRFRÆÐINGU.

GLER SKAL VERA A.M.K. K-GLER
SÖLSTÖFF-GLER SKAL VERA Í GLUGGUM Á SUDAUSTUR OG SUÐVÆSTURHLIÐ.

HURD Í BÍLAGEYMSLU ER ÁLFELLIHURD MED INNBRENNÐUM LIT. ÞIL. HURD SKULU VERA SLETT OG ÁFERÐ EINNIG.
LITUR: RAL 702

HURD FYRIR BORGPEYMSLU SMÆST ÚR TÍMERI.
KLÆÐA SKAL HURD MED SÖMLU HÁRSDYRIRJÆÐNINGU OG ER Á ÚTVEGG.
HURD SKAL VERA Í LÍNU VÍÐ ÚTVEGGJAKLÆÐNINGU.
HÁRSDYRIRJÆÐNING SKAL VERA ÚR HNOTU SEM ÖLUBERIST.

LITIR GLUGGA OG HURDA:
- ÁÐ UTAN: RAL 702
- ÁÐ INNAN: RAL 702

- ÖLL MÁL ERU Í SM
- MÆLIST EKKI AF TEIKNINGU
- MÁL ERU SMÍÐAMÁL GLUGGA/HURDA
- ÖLL MÁL ATHUGIST Á STADNUM FYRIR SMÍÐ
- MISRÆMI Í TEIKNINGUM TILKYNNIST ARKITEKTUM STRAX

Samykkt þann
24 NOV. 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

EIFUVELUR 8 KÓPAVOGUR	2.05
SÉRUPPDRÁTTUR	Deigi: 24.10.04
Glugga- og Hurdayfrit	M.kv: 1:50