



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5°
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110 sm.
 TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 110sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 213sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = B.ÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 P = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 HANDBOÐAR HÆÐ = 130sm, BJÖLLUR HÆÐ = 230sm

REYKSKYNJARI jóniskur
 REYKSKYNJARI optiskur
 HITASKYNJARI
 HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKREFIS HÆÐ = V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Samþykkt þann
 30 NOV. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

ARKITEKTAFÖN ehf.
 Sögum 1, 105 Reykjavík
 Sími 5807188
 Félagsnúmer 4023

				AKURHOLT 1 HAFNARFIRÐI HVALEYRARSKÓLI 4 ÁFANGI JARÐHÆÐ SÖKKULSKAUT OG STRENGSTIGI				SKV. 1:100	
				TERA S/F				RÁFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA	
				EDMUND HELLÓRSON				RÚMMASSUFRÖGVA	
				TRÁSTI SVINÓNDRSON				RÁÐGAFINGR	
B	04-11-12	FULLNADARTEIKNING	B.B.T	T.S.	Freundli SG	220146-2439		TNR. 1	AF 16
A	04-10-01	ÚTBODSTEIKNING	BBT	T.S.		220146-2439		OTG. B	
OTG.	DMGR		TFJEN	HANNAÐ	SAMBYRKT	KENNITALA			