



Lykilmynd

Tákn fyrir lagnir

Skolplögn	_____
Regnvatnslögn	_____
Jarðvatnslögn	_____
Jarðvatns+Regnvatnslögn	_____
Neysluvatn	_____
Bakrennsli Hitaveitu	_____

VS	Vatnssalerni
HL	Handlaug
BK	Baðkar
SB	Steypibað
EV	Eldúsvaskur
pV	Þvottavél
SV	Skolvascur
GNF	Gegnumstreymisniðurfal
NF	Niðurfal
FP	Fallþipa
þN	Þakniðurfal

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á beignum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttlingjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Samþykkt þann
 20 OKT. 2004

Byggingafultrúnni í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kf. 160861-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-0851 Netfang: sveinh@st.is		Staður Lækjargata 30 Hafnarfirði	
Hannað / Teknað 		Skýring Grunnlagnir	
Kvart	Dagsetning	Verkr.	Tekn.nr.
1:50	18.10.04	40-04	2-05