



Tákni fyrir lagnir

| | |
|-------------------------|-----|
| Skolplögn | VS |
| Regnvatnslögn | HL |
| Jarðvatnslögn | BK |
| Jarðvatns+Regnvatnslögn | SB |
| Neysluvatn | EV |
| Bakrennsli Hitaveitu | bV |
| | SV |
| | GNF |
| | NF |
| | FP |
| | þN |

| | |
|-----|-------------------------|
| VS | Vatnssalerni |
| HL | Handlaug |
| BK | Baðkar |
| SB | Steypiað |
| EV | Eldúsvaskur |
| bV | Þvottavél |
| SV | Skolvascur |
| GNF | Gegnumstreymisniðurfall |
| NF | Niðurfall |
| FP | Fallþipa |
| þN | Þakniðurfall |

Skýringar

Fræveltulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafá skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeðni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á málum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Samþykkt þann
 20 OKT. 2004
 Byggingafrúðinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

| Útgáfa | Breyting | Dagsetning | Hannað |
|---|----------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sveinbjörn Hinniksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160651-2529 Brúkaugata 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 561-6851 Netfang: svennh@si.is | | Staður Lækjargata 30 Hafnarfirði | |
| Hannað / Tollemað <i>Sveinbjörn Hinniksson</i> | | Kvart 1:50 | Dagsetning 18.10.04 |
| | | Verkfr. 40-04 | Teikn.nr. 2-03 |