







- TAKN A
ELDVARNARUPPDRETTI
-  BRUNASAMSTEDA
 -  ELDTÉFJANDI VEGGUR
 -  E1-CS30 HURDIR C = Sjálflokandi S = Reykjétt
 -  MERTUR OG NEYDARLÝSTUR ÚTGANGUR
 -  BRUNASLANGA
 -  STJÓRNSTÖÐ
- BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS
VELREN LOFTREISING ER Í LOKIÐUM RÝMUM.
REYKSKYNNARAR ERU Í HVERJU HERBERGI TENGDIR SJÁLFRVIRKU
BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI.

Byggingarlýsing:

Burðarvirki og einangrun:
Húsið er allt stálgrindarhús á steyptum undirstöðum. Sökkjar eru einangraðir með 7,5 cm einangrun og fylltir með bjöppuð frostríu fyllingarefni. Botnplata er staðsteypt og einangruð með 7,5 cm einangrun. Milliplata er staðsteypt á trapisútlum (multideck). Útveggir eru "þír"samlökustáleinangar viðurkendar af Brunamálstofnun Íslands. Þak er uppbyggt á stálísa, 20 cm steinull og klett með þakdúk. Veggir skrifstofu og þjónusturými eru klæddir að innan með tvöföldu gipsi og loft með einföldu gipsi.

Kólnunartölur:


Prentsmiðja og skrifstofurými skal uppfylla kólnunartölur fyrir hús sem er með innihitastig 18 gráður C og meira.

Kólnunartölur:


Þak: 0,2
Útveggur: 0,3
Gluggar: 2,0
Hurðir: 3,0
Gólf: 0,3

Litir og óferð utanhúss:

Útveggir eru klæddir með lóðréttri silfurgrárri málmklæðningu. Þakkantur er silfurlitad stál. Gler er spegillær og gílguggar og hurðir eru rauðar Ral 3020 og allt stálvirki er grátt ral 7039.

 Samþykkt þann
13 DES. 2004

Byggingafrádrátturinn í Hafnarfirði
Fh. Sigurbjartur Halldórsson

BREYTT	
Prentsmiðja og skrifstofur	
Steinhella 10, 221 Hafnarfirði	
GRUNNMYND 1.HÉÐAR	KVARDI: 1:50
DAGS.: 29.11.2004	STADF. BURDARPOL
HANNAÐ: DKK TEIKNAD: DKK YFIRF.:	
David Karl Karlsson Byggingafræðingur BFI	NEFNAÐI 2 110 RÚMCMK FAX: 567 8111 E-MAIL www.bfi.is FÍ: 223266-2233 TEKNI. NR.
	12

FGK: 12,60

4213