



- TAKN Á ELDVARNARUPPDRETTI
- BRUNASAMSTĘÐA
  - ELDEFJANDI VEGGUR
  - EI-CS30 HURDIR C = Sjálfrakandi S = Reykþétt
  - MERKTUR OG NEYDARLÝSTUR ÓTGANGUR
  - BRUNASLANGA
  - STJÓRNSTÓÐ BRUNAVDÖRUNARKERFIS VÆREN LOFTREYTING ER Í LOKUDUM RÝMUM. REYKSKYNJARAR ERU Í HVERJU HERBERGI TENGDIR SJÁLFVIRKU BRUNAVDÖRUNARKERFI.

**Byggingarlýsing:**

Burðarvirki og einangrun: Húsið er allt stálgrindarhús á steypum undirstöðum. Sökkjar eru einangraðir með 7,5 cm einangrun og fylltir með þjöppuðu frostríu fyllingarefni. Botnplata er staðsteypt og einangruð með 7,5 cm einangrun. Milliplata er staðsteypt á trapisustól og borin uppi af stálbitum og stálsúlum (multideck). Útveggir eru "þír" samlokustáleiningar viðurkendar af Brunamálstofnun Íslands. Þak er uppbyggt á stálása, 20 cm steinull og klætt með þakdúk. Veggir skrifstofu og þjónusturýmis eru klæddir að innan með tvöföldu gipsi og loft með einföldu gipsi.

**Kólnunartölur:**

Prentsmiðja og skrifstofurými skal uppfylla kólnunartölur fyrir hús sem er með innhitastig 18 gráður C og meira.

**Kólnunartölur:**  
 Þak: 0,2  
 Útveggur: 0,3  
 Gluggar: 2,0  
 Hurðir: 3,0  
 Gólf: 0,3

**Litir og áferð utanhúss:**  
 Útveggir eru klæddir með lóðréttri silfurgrárrí málmklæðningu. Þakkantur er silfurlitad stál. Gler er spegligler og gígluggar og hurðir eru rauðar. Ral 3020 og allt stálvirki er grátt ral 7039.

Samþykkt þann  
 13. DES. 2004  
 Byggingafráunirinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

BREYTT	
<b>Prentsmiðja og skrifstofur</b>	
<b>Steinhella 10, 221 Hafnarfirði</b>	
GRUNNMÝND 1. HÆÐAR	KVARDI: 1:50
DAGS.: 29.11.2004	STADF. BURDARHÖL
HANNAD: DKK   TEIKNAD: DKK   YFIRF.:	
<b>Davíð Karl Karlsson</b> Byggingafræðingur BFI	
<small>           HAFNARFIRÐI 2            110 SKRIFSTOFU            SM. 547 6111            FÖL. 547 6111            E-MAIL            BFI@BFI.HAFNARFIRDI.IS            KT. 231256-2339         </small>	
	<b>14</b>