



- TAKN A  
ELDVARNARUPPDRÆTTI
- BRUNASAMSTEDA
  - ELDFEJANDI VEGGUR
  - HURDIR C = Sjálflokandi S = Reykþétt
  - MERKTUR OG NEYDARLÝSTUR ÚTGANGUR
  - BRUNASLANGA
  - STJÓRNSTÖÐ
- BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS  
VELFÆN LOFTFRÆSTING ER Í LOKUDUM RYMUM.  
REYKSKYNNARAR ERU Í HVERJU HERBERGI TENGDIR SJÁLFRIRKU  
BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI.

**Byggingarlýsing:**

Burðarvirki og einangrun:  
Húsið er allt stálgrindarhús á steypum undirstöðum. Sökklor eru einangraðir með 7,5 cm einangrun og fylltir með þjöppuðu frostfríu fyllingarefni. Botnplata er staðsteypt og einangruð með 7,5 cm einangrun. Milliplata er staðsteypt á trapisútlum (multideck). Útveggir eru "þír" samlokustöleiningar vörðkendar af Brunamálastofnun Íslands. Þak er uppbyggt á stálása, 20 cm steinull og klætt með þakdök. Veggir skrifstofu og þjónusturýmis eru klæddir að innan með tvöföldu gipsi og loft með einföldu gipsi.

**Kólnunartölur:**

Prentsmiðja og skrifstofurými skal uppfylla kólnunartölur fyrir hús sem er með innihitastig 18 gráður C og meira.

**Kólnunartölur:**  
Þak: 0,2  
Útveggur: 0,3  
Gluggar: 2,0  
Hurdir: 3,0  
Gólf: 0,3

**Litr og áferð utanhúss:**  
Útveggir eru klæddir með lóðréttri sílfurgrárrí málmklæðningu. Þakantur er sílfurlitad stál. Gler er spegillig og gísluggar og hurdir eru rauðbrun Ral 3020 og allt stálvirki er grátt ral 7039.

Samþykkt þann  
13. DES. 2004  
Byggingafráunir / Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

BREYTT	
<b>Prentsmiðja og skrifstofur</b>	
<b>Steinhella 10, 221 Hafnarfirði</b>	
GRUNNMYND 1. HÆÐAR	KVARDI: 1:50
DAGS.: 29.11.2004	STADF. BURDARBOL
HANNAÐ: DKK   TEIKNAD: DKK   YFIRF.:	
<b>Davíð Karl Karlsson</b> Byggingafræðingur BFI	NEFURSI 2 110 REYKJAKK SME 557 8111 FAX 557 8111 E-MAIL DAVID@BFI.IS NET: 231226-2539
	TEKJ. NR. <b>15</b>